

### Harmonogram rzeczowo-finansowy (roboty budowlane - budynek plebanii)

Lp.	Wyszczególnienie prac	Jedn. miary	Ilość, liczba	Koszt wykonania prac brutto [PN]		
				Termin ukończenia prac i wystawienia faktury		RAZEM brutto [PLN]
				od 01-07-2023 do 31-08-2023	od 01-10-2023 do 30-11-2023	
<b>3</b>	<b>budynek plebanii</b>					
3.1	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna przy $t_i > 20^\circ\text{C}$ - Płyta styropianowa $\lambda = 0,032$ [W/(m·K)] - 14 cm $U = 0,196$ [W/(m·K)]	m2	317,7500			0,00
3.2	Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny - przy $t_i > 20^\circ\text{C}$ Płyta styropianowa $\lambda = 0,038$ [W/(m·K)] - 15 cm $U = 0,219$ [W/(m·K)]	m2	108,0300			0,00
3.3	Modernizacja przegrody Dach - przy $t_i > 20^\circ\text{C}$ PAROC WAS 45 i WAS 45t, $\lambda = 0,034$ [W/(m·K)] - 25 cm $U = 0,128$ [W/(m·K)] (w koszcie ujęto modernizację pokrycia dachowego)	m2	107,8400			0,00
3.4	Modernizacja przegrody Drzwi Zewnętrzne - przy $t_i > 20^\circ\text{C}$ Drzwi o współczynniku przenikania ciepła $U = 1,3$ W/(m2K)	m2	9,8300			0,00
3.5	Modernizacja przegrody Okno Zewnętrzne - przy $t_i > 20^\circ\text{C}$ Okna o współczynniku przenikania ciepła $U = 0,9$ W/(m2K)	m2	51,9400			0,00
<b>RAZEM - koszt całkowity</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**data:**